

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

ORÇAMENTO

data - janeiro/2015

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM

Fornecimento de mão de obra e material para execução de caixas, e prolongamento das entradas de drenagens em ruas que estão recebendo pavimentação
Tampas de concreto fornecidas pela PM de Camaquã

COMPLEMENTAÇÃO (comprimento variavel x 1m) em media 1,5m

Item	Especificação	Quant.	Unid.	unitario	Total	Total do grupo	sinapi
							jan/14
1	Escavação manual						
1.1	Escavação manual solo 1°	1,50	m ³	20,00	38,80		
	sub total				38,80	38,80	
2	Lajes de fundo						
2.1	Laje de fundo e-8cm	0,12	m3	325,00	50,44		
	sub total				50,44	50,44	
3	Lateral em meio fio						
3.1	Merio fio de concreto 12x30x1000	4,00	m ²	37,00	191,42		
					-		
					-		
	sub total				191,42	191,42	
					-		
	sub total				-	-	
					280,67		
					280,67		

Eng. Civil Geovana Monte Silveira
crea 133364