



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
(Selecione o tipo de planilha orçamentária)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TC/CR 1017.027-26	Nº CONVÊNIO 27602/2014	GIGOV PL - PELOTAS	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO	PROGRAMA MTUR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	DATA DE ASSINATURA 03/10/2014				
PROponente / Tomador PREFEITURA DE CAMAQUÃ			Município / UF CAMAQUÃ-RS	Localidade / Endereço AV. OLAVO MORAES, 689	Objeto PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADA VICINAL TURÍSTICA					
Data Base 01/01/2016	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote LOTE ÚNICO			BDI 1 21,71%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE ÚNICO									123.243,13
1			Pavimentação da Rua Marciano Cunha Garcia						123.243,13
1.1			TERRAPLENAGEM						2.007,36
1.1.1	SINAPI	72961	Regularização e compactação do subleito até 20cm	m²	1.394,00	1,18	BDI 1	1,44	2.007,36
1.2			PAVIMENTAÇÃO						118.387,42
1.2.1	SINAPI	74223/001	Meio fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100CM, rejuntado c/ argamassa 1:4	m	464,00	38,59	BDI 1	46,97	21.794,08
1.2.2	SINAPI	92405	Execução de via em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11cm, espessura de 8cm	m²	1.394,00	56,70	BDI 1	69,01	96.199,94
1.2.3	SINAPI	73790/4	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa 1:3, considerando aproveitamento do paralelepípedo	m²	10,00	32,32	BDI 1	39,34	393,40
1.3			SINALIZAÇÕES						613,48
1.3.1	SINAPI	73916/2	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25cm	Unid.	2,00	55,74	BDI 1	67,84	135,68
1.3.2	COMPOSIÇÃO	1	Rampa de acessibilidade	Unid.	2,00	196,29	BDI 1	238,90	477,80
1.4			DIVERSOS						2.234,87
1.4.1			DRENAGEM						1.601,04
1.4.1.1	COMPOSIÇÃO	2	Prolongamento boca de lobo	Unid.	8,00	164,43	BDI 1	200,13	1.601,04
1.4.2			OUTROS						633,83
1.4.2.1	SINAPI	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, padrão CEF	m²	2,50	208,31	BDI 1	253,53	633,83
1.4.2.2					-		BDI 1	-	-
1.4.2.3					-		BDI 1	-	-
1.4.2.4					-		BDI 1	-	-
1.4.2.5					-		BDI 1	-	-
1.4.2.6					-		BDI 1	-	-
1.4.2.7					-		BDI 1	-	-
1.4.2.8					-		BDI 1	-	-
1.4.2.9					-		BDI 1	-	-
1.4.2.10					-		BDI 1	-	-
1.4.2.11					-		BDI 1	-	-
1.4.2.12					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Nome: Monica Bender
Título: Engenheira Civil
CREA/CAURS 159454
ART/RR: 8467307