

Planilha de Orçamento GLOBAL

07/03/2017

Obra: 0004 - SMTDS - PROJETO DE REFORMA
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ

Endereço: RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 55
 Cidade: CAMAQUÃ/RS

| Item/Descrição | Qtd. | Un | Preço Unitário/Preço Total | | |
|--|--------|----|----------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Material | Mão-de-Obra | Total |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1. DEMOLIÇÕES | | | | | |
| .1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (e=25cm) | 6,39 | M2 | 0,00 | 3,43 | |
| | | | 0,00 | 21,92 | 21,92 |
| .2 RETIRADA DE ESQUADRIAS | 5,97 | M2 | 0,00 | 2,94 | |
| | | | 0,00 | 17,55 | 17,55 |
| .3 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS | 41,70 | M2 | 0,00 | 1,93 | |
| | | | 0,00 | 80,48 | 80,48 |
| .4 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 6,00 | UN | 0,00 | 7,57 | |
| | | | 0,00 | 45,42 | 45,42 |
| Total de SERVIÇOS PRELIMINARES | | | 0,00 | 165,37 | 165,37 |
| 2. SUPERESTRUTURA | | | | | |
| .1 VERGA 11x11cm-VAO ATE 2,4m c/DEFORMA arg ci-ar1:4 | 5,10 | M | 32,76 | 3,85 | |
| | | | 167,08 | 19,64 | 186,71 |
| Total de SUPERESTRUTURA | | | 167,08 | 19,64 | 186,71 |
| 3. ELEVAÇÕES | | | | | |
| .1 ALVENARIA TIJ.MAC.DE 25cm,C/ARG.DE CIM.E AREIA 1:4 | 3,04 | M2 | 62,22 | 12,68 | |
| | | | 189,15 | 38,55 | 227,70 |
| .2 DIVISÓRIA EM GESSO C/ ISOLAMENTO ACÚSTICO, RECHEIO LÃ MINERAL | 188,46 | m2 | 140,00 | 28,00 | |
| | | | 26.384,40 | 5.276,88 | 31.661,28 |
| Total de ELEVAÇÕES | | | 26.573,55 | 5.315,43 | 31.888,98 |
| 4. ESQUADRIAS | | | | | |
| .1 CAIXILHO BASCULANTE-FERRO | 4,50 | M2 | 157,22 | 5,78 | |
| | | | 707,49 | 26,01 | 733,50 |
| Total de ESQUADRIAS | | | 707,49 | 26,01 | 733,50 |
| 5. VIDROS | | | | | |
| .1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm COLOCADO COM MASSA | 4,50 | M2 | 48,00 | 6,06 | |
| | | | 216,00 | 27,27 | 243,27 |
| Total de VIDROS | | | 216,00 | 27,27 | 243,27 |
| 6. REVESTIMENTOS | | | | | |
| .1 CHAPISCO ci-ar 1:3-7mm PREPARO E APLICACAO | 47,78 | M2 | 1,66 | 1,25 | |
| | | | 79,31 | 59,73 | 139,04 |
| .2 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) | 44,74 | M2 | 0,88 | 3,06 | |
| | | | 39,37 | 136,90 | 176,28 |
| .3 EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 5%ci-15mm(ext) | 3,04 | M2 | 1,18 | 3,64 | |
| | | | 3,59 | 11,07 | 14,65 |
| .4 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+ 5%ci-7mm(externo) | 3,04 | M2 | 0,58 | 2,71 | |
| | | | 1,76 | 8,24 | 10,00 |
| .5 REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) | 12,25 | M2 | 0,56 | 2,71 | |
| | | | 6,86 | 33,20 | 40,06 |
| .6 AZULEJO COR A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB. | 32,49 | M2 | 13,61 | 2,04 | |
| | | | 442,19 | 66,28 | 508,47 |
| Total de REVESTIMENTOS | | | 573,09 | 315,41 | 888,50 |
| 7. PAVIMENTAÇÕES | | | | | |
| .1 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO | 12,50 | M2 | 0,00 | 2,04 | |
| | | | 0,00 | 25,50 | 25,50 |
| .2 CONTRAPISO CONCRETO- 5cm-200Kg ci/m3 (magro) | 12,50 | M2 | 7,25 | 3,18 | |
| | | | 90,63 | 39,75 | 130,38 |
| .3 PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm | 12,50 | M2 | 18,08 | 6,24 | |
| | | | 226,00 | 78,00 | 304,00 |
| Total de PAVIMENTAÇÕES | | | 316,63 | 143,25 | 459,88 |

8. PINTURAS

| | | | | | | | |
|----|--|-------|----|---------------|---------------|---------------|--|
| .1 | PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS | 54,62 | M2 | 3,43 | 2,60 | | |
| | | | | 187,35 | 142,01 | 329,36 | |
| .2 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS | 3,78 | M2 | 3,89 | 2,60 | | |
| | | | | 14,70 | 9,83 | 24,53 | |
| .3 | PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS | 9,00 | M2 | 5,63 | 2,95 | | |
| | | | | 50,67 | 26,55 | 77,22 | |
| | Total de PINTURAS | | | 252,72 | 178,39 | 431,11 | |

9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

| | | | | | | | |
|----|--|------|----|-----------------|--------------|-----------------|--|
| .1 | PONTO HIDRAULICO BACIA SANITARIA COM TUBO CROMADO | 1,00 | PT | 193,20 | 25,69 | | |
| | | | | 193,20 | 25,69 | 218,89 | |
| .2 | PONTO HIDRAULICO LAVATORIO COM COLUNA | 1,00 | PT | 585,61 | 19,27 | | |
| | | | | 585,61 | 19,27 | 604,88 | |
| .3 | BARRA DE APOIO PNE 30 cm, INCL. INST | 2,00 | Un | 129,48 | 0,00 | | |
| | | | | 258,96 | 0,00 | 258,96 | |
| .4 | BARRA DE APOIO PNE 80 cm, INCL. INST. | 2,00 | Un | 194,28 | 0,00 | | |
| | | | | 388,56 | 0,00 | 388,56 | |
| | Total de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | | | 1.426,33 | 44,96 | 1.471,29 | |

10. SERVIÇOS FINAIS

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-------|----|-------------|--------------|--------------|--|
| .1 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA | 18,83 | M2 | 0,00 | 3,40 | | |
| | | | | 0,00 | 64,02 | 64,02 | |
| | Total de SERVIÇOS FINAIS | | | 0,00 | 64,02 | 64,02 | |

TOTAL DO ORÇAMENTO **30.232,88** **6.299,75** **36.532,62**

